

Cenu piedāvājums Nr.G 033 V/26 I — grupēts pēc līdzīgiem darbiem

OBJEKTS: Šmerļa ielā 3a, Rīgā.

Vienā rindā apvienotas tikai salīdzināmas pozīcijas ar vienādu efektīvo biezumu un vienības izmaksām. Kolonnā "Avota pozīcijas" saglabāta

Npk.	Darbu grupa	Darbu un izdevumu nosaukums	Biezums / mm
1. Sagatavošana un pamatne			
1	Sagatavošana un pamatne	Smilts līdzināšana (vid. 25 mm)	25
Grupas starpsumma			
2	Siltumizolācija	ThermoWhite izolācijas slānis (vid. 45 mm)	45
3	Siltumizolācija	XPS putupolistirols 300 kPa (150 mm)	150
Grupas starpsumma			
4	Plēves un starpslāņi	PEPI TRAFO 7 mm starpslānis	
5	Plēves un starpslāņi	Plēve atbilstoši ThermoWhite sistēmai	
6	Plēves un starpslāņi	Hidroizolācijas plēve	
Grupas starpsumma			
7	Betona un Estrich grīdas	Sausā betona grīda (vid. 60 mm)	60
8	Betona un Estrich grīdas	Sausā betona grīda (vid. 85 mm)	85
9	Betona un Estrich grīdas	Sausā betona grīda (vid. 120 mm)	120
10	Betona un Estrich grīdas	Sausā betona grīda (vid. 70 mm)	70
11	Betona un Estrich grīdas	Sausā betona grīda (vid. 55 mm)	55
12	Betona un Estrich grīdas	Dzelzsbetons C25/30, 75mm, Transportbetons C25/30 ar fibrām 25kg/m3	75
Grupas starpsumma			

DARBU IZMAKSAS KOPĀ			
Virszdevumi			
PAVISAM KOPĀ			
Kontrole pret oriģinālās tāmes darbu izmaksām			

Sākotnējās tāmes piezīmes un nosacījumi

Pasūtītājam jānodrošina tekošs ūdens, Transporta un virszdevumi 0.05 7814.49

220 V un 380 V elektrības pieslēgums. Kopā (Bez PVN): 164104.19

Piedāvājumā nav iekļautas pozīcijas, kurās nav norādītas izmaksas

Telpām jābūt atbrīvotām un pamatnei attīrītai.

Telpās jābūt nodrošinātai gaisa temperatūrai vismaz +5 grādi bez caurvēja.

Gala norēķins tiek veikts pēc faktiskā apjoma.

Piedāvājums spēkā 30 dienas no tā sagatavošanas dienas.

Sastādīja: Gundars Starovoitovs

Tālr. +371 29483838

info@thermowhite.lv

www.thermowhite.lv

www.facebook.com/thermowhitebaltics

www.limeni.lv

www.facebook.com/limeni.lv

bāta saite uz sākotnējās tāmes sadaļām.

Mērv.	Daudzums	Darbs / vien.	Materiāli / vien.	Mehānismi / vien.	Vienības cena	Darbs kopā
m2	1931,01	1,75	1,32	0,35	3,42	3379,27
						3379,27
2. Siltumizolācija						
m2	3156,93	1,73	5,18	1,01	7,92	5469,38
m2	1931,01	2,05	18,00	0,25	20,30	3958,57
						9427,95
3. Plēves un starpslāņi						
m2	3792,85	0,35	2,79	0,18	3,32	1327,50
m2	3156,93	0,35	0,89	0,08	1,32	1104,93
m2	1931,01	0,35	0,89	0,08	1,32	675,85
						3108,28
4. Betona un Estrich grīdas						
m2	3161,70	4,05	5,40	1,35	10,80	12804,89
m2	635,92	4,05	7,65	1,35	13,05	2575,48
m2	32,46	4,05	10,80	1,35	16,20	131,46
m2	1496,26	4,05	6,30	1,35	11,70	6059,85
m2	404,16	4,05	4,95	1,35	10,35	1636,85
m2	25,82	14,30	33,98	10,38	58,65	369,23
						23577,75

Datums: 16.06.2026

Materiāli kopā	Mehānismi kopā	Summa EUR	Avota pozīcijas
2548,93	675,85	6604,07	PA1.6; PA1.7; PA1.8; PA1.9
2548,93	675,85	6604,07	
16337,11	3196,39	25002,88	PA1.1; PA1.3; PA1.4
34758,18	482,75	39199,51	PA1.6; PA1.7; PA1.8; PA1.9
51095,29	3679,14	64202,39	
10582,05	682,71	12592,27	PA1.1; PA1.2; PA1.3; PA1.4
2809,67	252,55	4167,15	PA1.1; PA1.3; PA1.4
1718,60	154,48	2548,94	PA1.6; PA1.7; PA1.8; PA1.9
15110,32	1089,75	19308,36	
17073,18	4268,30	34146,37	PA1.1; PA1.3; PA1.4; PA1.9
4864,79	858,49	8298,76	PA1.2
350,57	43,82	525,85	PA1.5
9426,44	2019,95	17506,24	PA1.6
2000,59	545,62	4183,06	PA1.7
877,23	267,88	1514,60	PA1.8
34592,80	8004,06	66174,88	

		156289,70	
	5%	7814,49	
		164104,19	
		0,00	0,00 = sakrīt

